内管工事費見積単価表

令和5年10月1日実施

旭川ガス株式会社

内管工事費見積単価表

（消費税等10％）

目　　次

〈1〉適用範囲
〈2〉見積単価の適用区分
〈3〉内管工事費の見積
〈4〉見積取扱基準
標準工事（普通木造）
〔A〕 1. 延長工事費 ・・・・・・・ 【内管単価 P 4】
標準工事（特殊木造）
〔A〕 1. 延長工事費 ・・・・・・・ 【内管単価 P 6】
共通単価（特別工事費）
〔B〕 共通単価（特別工事費）
1. ガス栓類単価表 ・・・・・・・ 【内管単価 P 8】
2. 各種ガス栓・バルブ類 ・・・・・・・ 【内管単価 P 9】
3. 接続材料単価
4. 取出工事費、切断撤去費 ・・・・・・・ 【内管単価 P10】
5. 機器接続費
6. メーター取付及び撤去費 ・・・・・・・ 【内管単価 P11】
7. メーター組立部材・関連部材
8. メーター類販売価格 ・・・・・・・ 【内管単価 P12】
9. メーターに対する負担金
共通単価（付帯工事費）
〔C〕共通単価（付帯工事費）
1. 塗装費 ・・・・・・・ 【内管単価 P14】
2. 穴あけ費
3. 警備費
4. 湯沸器類取付費 ・・・・・・・ 【内管単価 P15】
5. 木下地入れ費
6. コンクリート等アンカー入れ費
7. ビルトインコンロ取付費
共通単価（割増工事費）（諸経費）
〔D〕割増工事費 ・・・・・・・ 【内管単価 P17】
〔E〕諸経費
1. 夜間・冬期割増単価 ・・・・・・・ 【内管単価 P18】
2. 日・祭日割増単価 ・・・・・・・ 【内管単価 P19】

〈1〉適用範囲

本単価表は、内管工事及び機器接続工事迄の新設、増設、撤去等の工事で、当社の供給約款の定めにより、以下適用区分の『普通木造』及び『特殊木造』の見積に適用いたします。

尚、鉄筋、鉄骨コンクリート造については、別に定める特殊工事費見積単価表を適用いたします。

〈2〉見積単価の適用区分

区分 種別	普通木造	特殊木造	鉄筋・鉄骨・ コンクリート造
建築種別	木造建物、 木質・鉄鋼系プレハブ建築物 （戸　建）	木造建物、 木質・鉄鋼系プレハブ建築物 （集　合）	ブロック、プレハブ（コンクリート系） 鉄筋、鉄骨コンクリート系建築物
用途種別	家 庭 用、家 庭 用 以 外の用途		
管径種別	配管口径が32㎜以下 2世帯住宅も含む	配管口径が40㎜以上 木造建物の内、口径が40㎜以上で延長に係わる工事が一部でも発生する場合、もしくはメーター取付が3個以上発生する場合	
新・増設単価種別	新設延長単価　―　ガス工事区分上の新設工事建物及び建築区分上新築建物の場合 増設延長単価　―　上記以外の場合		

〈3〉内管工事費の見積

（1） 見積体系

見積金額 ＝ 〔A〕延長工事費＋〔B〕特別工事費＋〔C〕付帯工事費＋〔D〕割増工事費＋〔E〕諸経費（10%）

※ 工事費の算定にあっては、消費税等相当額を含ませない税抜単価を用います。
1円未満の端数処理により、税込単価を用いた場合とでは差違が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

（2） 工事単価の構成

複合単価 ＝ 材料費＋労務費＋運搬費＋設計監督費＋諸経費

※ 税込単価は上記単価に消費税等相当額を加えたものといたします。

〈4〉見積取扱基準

（1） 延長工事費の見積設計は、現場実測又は設計図を基に、実測あるいは図示寸法によって管種別、口径別に0.1m単位で計測します。

（2） 内管工事の見積数量は上記計測に基づき、管種口径別見積延長が1.0m以上の場合、端数分が0.5m未満は切り捨て、0.5m以上は0.5mとします。

（3） 内管工事の見積数量は上記計測に基づき、管種口径別見積延長が1.0m未満の場合、0.5m未満は0.5mとし、0.5m以上は7捨8入とします。
（例）0.4mは0.5m、0.7mは0.5m、0.8mは1m

（4） 諸経費は1円の単位を切り捨てとします。
（例）見積金額45,055円×10%＝4,505円これを4,500円とします。

（5） 見積金額には、法定福利費が含まれています。

普　通　木　造

（ 戸 建 ）

標準工事（普通木造）

〔A〕1. 延長工事費（新設、増設、撤去）

※ 単価には継手費、労務費を含みます。

新設	基本工事費	税込	32,340	円／ガスメーター1台組
		税抜	29,400	円／ガスメーター1台組

新設 （円/m）

管種／口径	SGP		フレキ		PE	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
15A	3,124	2,840	3,894	3,540	―	―
20A	3,212	2,920	3,278	2,980	―	―
25A	4,224	3,840	4,554	4,140	5,082	4,620
32A	5,126	4,660	―	―	5,588	5,080

増設 （円/m）

管種／口径	SGP		フレキ		PE	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
15A	3,894	3,540	4,840	4,400	―	―
20A	4,114	3,740	4,158	3,780	―	―
25A	5,192	4,720	5,500	5,000	6,226	5,660
32A	6,160	5,600	―	―	6,842	6,220

撤去 （円/m）

管種／口径	SGP・フレキ		PE	
	税込	税抜	税込	税抜
15A	2,178	1,980	―	―
20A	2,288	2,080	―	―
25A	2,596	2,360	6,380	5,800
32A	2,728	2,480	7,040	6,400

※ 使用する管種、口径は当社の基準（仕様）に基づきます。

※ 各管種で40A以上のサイズは、特殊木造単価と共通です。

※ 基本工事費とは、屋外設置メーター廻りの配管工事の費用で、口径32Aまで適用します。

※ ガスメーターが複数台の場合は、「基本工事費」×「メーター個数」となります。

特　殊　木　造

（ 集 合 ）

標準工事（特殊木造）

〔A〕1. 延長工事費（新設、増設、撤去）

※ 単価には継手費、労務費を含みます。

新設	基本工事費	税込	11,770	円／ガスメーター1台組
		税抜	10,700	円／ガスメーター1台組

新設 （円/m）

管種 / 口径	SGP		フレキ		PLS・V		PE	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
15A	3,124	2,840	3,894	3,540	4,774	4,340	―	―
20A	3,212	2,920	3,278	2,980	4,884	4,440	―	―
25A	4,224	3,840	4,554	4,140	6,468	5,880	5,082	4,620
32A	5,126	4,660	―	―	8,008	7,280	5,588	5,080
40A	5,434	4,940	―	―	8,690	7,900	―	―
50A	7,128	6,480	―	―	13,046	11,860	8,756	7,960

増設 （円/m）

管種 / 口径	SGP		フレキ		PLS・V		PE	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
15A	3,894	3,540	4,840	4,400	5,280	4,800	-	-
20A	4,114	3,740	4,158	3,780	5,412	4,920	-	-
25A	5,192	4,720	5,500	5,000	7,062	6,420	6,226	5,660
32A	6,160	5,600	-	-	8,624	7,840	6,842	6,220
40A	6,314	5,740	-	-	9,394	8,540	-	-
50A	7,634	6,940	-	-	13,794	12,540	10,648	9,680

撤去 （円/m）

管種 / 口径	SGP・フレキ・PLS・V		PE	
	税込	税抜	税込	税抜
15A	2,178	1,980	―	―
20A	2,288	2,080	―	―
25A	2,596	2,360	6,380	5,800
32A	2,728	2,480	7,040	6,400
40A	2,728	2,480	―	―
50A	2,728	2,480	7,040	6,400

※ 使用する管種、口径は当社の基準（仕様）に基づきます。

※ 基本工事費とは、戸外吊下設置メーター廻りの配管工事の費用で、口径20Aまで適用します。

※ ガスメーターが複数台の場合は、「基本工事費」×「メーター個数」となります。

共　通　単　価

（特別工事費）

〔B〕特別工事費

1．ガス栓類単価表　取付費を含みます。

（円/個）

口径	品名	型式	単価		備考
			税込	税抜	
15×10	Y一口ホースｴﾝﾄﾞ	FV615A-12	4,620	4,200	
15×10	LB一口ホースｴﾝﾄﾞ	FV613A-12	4,620	4,200	
15×10	LA一口ｺﾝｾﾝﾄ	FV624A-12	4,620	4,200	
15×10	LB一口ｺﾝｾﾝﾄ	FV625A-12	4,620	4,200	
15×10×10	LA二口ホースｴﾝﾄﾞ	FV761A-12	7,810	7,100	
15×10×10	LB二口ホースｴﾝﾄﾞ	FV762A-12	7,810	7,100	
15×13	LA一口ホースｴﾝﾄﾞ	FV-031D-21	4,620	4,200	
15×13	LB一口ホースｴﾝﾄﾞ	FV-030D-21	4,620	4,200	
15×10	一口壁ｺﾝｾﾝﾄ	SG506B-12C	8,800	8,000	
15×10	一口壁ｺﾝｾﾝﾄ	SG506B-12ESC	8,800	8,000	電気ｺﾝｾﾝﾄ1口
15×10	一口壁ｺﾝｾﾝﾄ	SG506B-2E2SC	8,800	8,000	電気ｺﾝｾﾝﾄ2口
15×10	一口壁ｺﾝｾﾝﾄ	SG730B-12	8,800	8,000	丸穴、接続（可動）
15×10	一口床ｺﾝｾﾝﾄ	SG810B-12	9,680	8,800	丸穴、接続（直）
15×10	一口床ｺﾝｾﾝﾄ	SG850B-12	9,680	8,800	丸穴、接続（可動）
15	可とう管ガス栓		2,860	2,600	I型、L型
15	機器接続ガス栓		3,410	3,100	I型、L型
15×10	検圧プラグ	GKPR	2,090	1,900	
15×40L	黄銅製ニップル	丸ニップル	770	700	浴室可とう管用
15×60L	黄銅製ニップル	丸ニップル	880	800	浴室可とう管用
15×60L	黄銅製ニップル	角ニップル	880	800	浴室可とう管用
	化粧割座		550	500	

2．各種ガス栓・バルブ類 取付費を含みます。

（円/個）

種類 / 口径	サービスガス栓		ミニボール		ネジガス栓		逆止弁	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
15A	―	―	3,300	3,000	2,970	2,700	―	―
20A	3,850	3,500	3,850	3,500	3,300	3,000	9,130	8,300
25A	4,400	4,000	4,950	4,500	3,410	3,100	9,570	8,700
32A	6,380	5,800	7,150	6,500	―	―	9,350	8,500
40A	8,800	8,000	8,800	8,000	―	―	12,100	11,000
50A	11,880	10,800	12,320	11,200	―	―	19,360	17,600

※逆止弁32A～50Aは製造中止のため在庫限り。

3．接続材料単価 取付費を含みます。

規格定尺品 （円/本）

種類 / サイズ	金属可とう管 （タマフレキ）				強化ガスホース			
	200mm		300mm		300mm		500mm	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
15A	3,520	3,200	3,520	3,200	3,630	3,300	3,850	3,500
20A	4,070	3,700	4,070	3,700	―	―	―	―

強化ガスホース用付属品

種類 / サイズ	L型自在アダプター 円／個	
	税込	税抜
15A	2,090	1,900

現場加工品 組立加工費及び取付費を含みます。 （円/本）

種類 / サイズ	強化ガスホース 円／10㎝		RM･RF金具 円／組		組立加工・取付費 円／本	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
15A	220	200	3,410	3,100	2,090	1,900
20A	220	200	7,260	6,600	2,200	2,000
25A	330	300	13,200	12,000	2,310	2,100

※ 計算例

口径15Aで、長さ800㎜の強化ガスホースを加工する場合

ホース80cm×200円/10cm ＋ RM･RF3,100円 ＋加工・取付費1,900円＝6,600円

4. 取出工事費、切断撤去費

（円/ヵ所）

管種 / 取出口径	屋 外				屋 内			
	取 出 費		切断撤去費		分岐取出費		切断取出費	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
15A	―	―	21,780	19,800	1,210	1,100	3,520	3,200
20A	―	―						
25A	5,280	4,800						
32A	6,270	5,700	冬期間は	冬期間は	2,420	2,200	6,930	6,300
40A	―	―	27,060	24,600				
50A	10,890	9,900						

※ 冬期間とは、12月1日～3月31日迄（〔D〕割増工事費参照）をいいます。

※ 屋内の分岐取出費とは、既設管のネジ部等から取出し、新たに鋼管又はフレキ管を用いる場合です。

※ 屋内の切断取出費とは、配管延長上で切断し、取出す場合です。

※ 屋外の切断撤去費とは、敷地内埋設管を配管延長上で切断する場合です。

屋内活管工法取出工事費（ﾏｼﾞｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ）

（円/個）

種類 / 口径	材料単価		取出費	
	税込	税抜	税込	税抜
20×20	18,216	16,560	3,454	3,140
25×25	20,746	18,860	3,454	3,140
32×32	22,198	20,180	6,842	6,220
40×32	27,588	25,080	6,842	6,220
50×32	27,808	25,280	6,842	6,220
80×50	42,383	38,530	9,207	8,370
100×50	67,683	61,530	9,207	8,370

5. 機器接続費 鋼管でユニオン接続する場合に適用します。

（円/ヵ所）

種類 / 口径	接続費	
	税込	税抜
15A	2,200	2,000
20A	2,640	2,400
25A	3,080	2,800
32A	3,850	3,500
40A	4,840	4,400
50A	6,270	5,700

6．メーター取付及び撤去費

（円/台）

種類 / 号数	新設取付		撤　去	
	税込	税抜	税込	税抜
1.6号	2,420	2,200	1,210	1,100
2.5号	2,420	2,200	1,210	1,100
4号	2,420	2,200	1,210	1,100
6号	2,420	2,200	1,210	1,100
小10号	3,080	2,800	1,540	1,400
10号	3,080	2,800	1,540	1,400
16号	3,850	3,500	1,980	1,800

※　ガスメーター変更の場合は撤去費を計上しません。

7．メーター組立部材・関連部材　取付費を含みます。

（円/組）

種類 / 号数	メーター金具		メーターユニット	
	税込	税抜	税込	税抜
1.6号	1,881	1,710	7,810	7,100
2.5号	1,881	1,710	7,810	7,100
4号	1,881	1,710	7,810	7,100
6号	1,881	1,710	7,810	7,100
小10号	1,881	1,710	7,810	7,100
10号	3,762	3,420	－	－
16号	7,524	6,840	－	－

メーター組立部材・関連部材　取付費を含みます。

（円/個）

種類 / 口径	角サドル		土中立上管保護管		ﾒｰﾀｰｶﾞｽ栓ｶﾊﾞｰ	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
25A	4,158	3,780	2,750	2,500	1,320	1,200
32A			2,750	2,500	2,750	2,500
40A			2,750	2,500	2,750	2,500
50A			2,750	2,500	2,970	2,700

8．メーター類販売価格

（円/台）

種類 / 号数	マイコンメーター		隔測マイコンメーター パルス発信器付		契約メーター パルス発信器分差額		電子カウンター パルス受信器	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
1.6号	25,850	23,500	38,610	35,100	12,760	11,600	23,100	21,000
2.5号	25,850	23,500	38,390	34,900	12,540	11,400	23,100	21,000
4号	26,950	24,500	41,690	37,900	14,740	13,400	23,100	21,000
6号	28,600	26,000	43,670	39,700	15,070	13,700	23,100	21,000
10号	95,700	87,000	115,500	105,000	19,800	18,000	23,100	21,000
16号	96,800	88,000	117,700	107,000	20,900	19,000	23,100	21,000
種類 / 号数	平型メーター		隔測平型メーター パルス発信器付		契約メーター パルス発信器分差額		電子カウンター パルス受信器	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
25号	101,750	92,500	157,520	143,200	55,770	50,700	23,100	21,000
40号	156,750	142,500	229,570	208,700	72,820	66,200	23,100	21,000
65号	324,500	295,000	420,200	382,000	95,700	87,000	23,100	21,000
100号	324,500	295,000	420,200	382,000	95,700	87,000	23,100	21,000

※ パルス発信器付ガスメーターは、検定満期交換する際も、お客さまに差額分をご負担いただきますので、販売の際はお客さまとの覚書が必要となります。

※ 電子カウンターは、パルス発信器付ガスメーターの交換と同時に、交換が必要になることがあります。

※ パルス発信器付ガスメーターはメーカーセット品です。発信器だけの単品販売はできません。

※ パルス発信器付ガスメーターから受信器までの信号配線は現場作業です。価格には含みません。

※ 1建物で会計主体が異なる需要家に対しては、それぞれが契約ガスメーターになります。

9．メーターに対する負担金

（円/台）

種類 / 号数	当社負担額 旭川地区		当社負担額 江別地区	
	税込	税抜	税込	税抜
1.6号	71,225	64,750	53,625	48,750
2.5号	71,225	64,750	53,625	48,750
4号	113,960	103,600	85,800	78,000
6号	170,940	155,400	128,700	117,000
10号	284,900	259,000	214,500	195,000
16号	455,840	414,400	343,200	312,000

※ 負担金工事に適用します。

※ 記載以外のガスメーターに対する当社負担額は、ガス工事に係る約款を参照します。

共　通　単　価

（付帯工事費）

〔C〕付帯工事費

1．塗 装 費

（円/m）

種類 / 口径	シルバー		アイボリー	
	税込	税抜	税込	税抜
15A	660	600	770	700
20A	660	600	770	700
25A	770	700	880	800
32A	880	800	990	900
40A	880	800	990	900
50A	990	900	1,210	1,100

2．穴あけ費　通常の穴うめ補修費を含みます。

（円/ヵ所）

種類 / 壁厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ) 配管径 15～50A		鋼板系外壁 配管径 15～50A		ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ、ﾓﾙﾀﾙ、ﾌﾞﾛｯｸ 配管径 15～50A		木造 配管径 15～50A	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
200以下	6,380	5,800	4,730	4,300	1,760	1,600	1,210	1,100
201～300	9,570	8,700	－	－	－	－	－	－
301～400	12,760	11,600	－	－	－	－	－	－

3．警備費

（円/現場）

	警備費	
	税込	税抜
敷地内	8,800	8,000

※屋外工事（新設、増設、入替）の敷地内警備1物件あたりに適用します。

※対象外　敷地内警備が不要な場合及び撤去工事。

4．湯沸器類取付費

（円/台）

種類 / 機器	～5号		～16号		～20号		～32号	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
給湯器	2,299	2,090	4,598	4,180	4,598	4,180	5,379	4,890

※ 取付壁面に応じ、5．木下地入れ、又は6．コンクリート等アンカー入れを加算いたします。

5．木下地入れ費

（円/台）

種類 / 機器	～5号		～16号		～20号		～32号	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
給湯器	2,200	2,000	2,200	2,000	2,200	2,000	2,200	2,000

6．コンクリート等アンカー入れ費

（円/台）

種類 / 機器	～5号		～16号		～20号		～32号	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
給湯器	1,144	1,040	2,310	2,100	2,695	2,450	2,695	2,450

7．ビルトインコンロ取付費

（円/台）

種類 / 機器	本体取付	
	税込	税抜
ビルトインコンロ	5,500	5,000
オーブン	7,700	7,000
オーブン付ビルトインコンロ	13,200	12,000

共　通　単　価

（割増工事費）

（諸　経　費）

〔D〕割増工事費

種別	内容	割増率
夜間割増費	19時から翌朝6時	50%
日・祭日割増費	日曜・祝祭休日・1/2から1/4、8/15、12/30、12/31	35%
冬期間割増費	12/1から3/31（屋外工事のみ）	50%

※ 割増工事費は延長工事費のみに適用します。

〔E〕諸経費

諸経費率	諸経費は1円の単位を切り捨て	10%

（例）見積金額 45,055円×10％＝4,505円 これを 4,500円とします。

1．夜間・冬期割増単価（一般木造、特殊木造共通）

※単価には継手費、労務費を含みます。

※冬期間割増については、PE（屋外工事）のみに適用します。

新設	基本工事費（普通木造）	税込	36,850	円／ガスメーター1台組
		税抜	33,500	円／ガスメーター1台組
新設	基本工事費（特殊木造）	税込	12,650	円／ガスメーター1台組
		税抜	11,500	円／ガスメーター1台組

新設 （円/m）

管種／口径	SGP		フレキ		PLS・V		PE	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
15A	3,982	3,620	4,444	4,040	5,632	5,120	－	－
20A	4,158	3,780	3,938	3,580	5,808	5,280	－	－
25A	5,368	4,880	5,346	4,860	7,612	6,920	6,710	6,100
32A	6,512	5,920	－	－	9,372	8,520	7,282	6,620
40A	6,952	6,320	－	－	10,186	9,260	－	－
50A	8,998	8,180	－	－	14,916	13,560	10,560	9,600

増設 （円/m）

管種／口径	SGP		フレキ		PLS・V		PE	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
15A	4,928	4,480	5,632	5,120	6,336	5,760	－	－
20A	5,258	4,780	5,082	4,620	6,556	5,960	－	－
25A	6,556	5,960	6,600	6,000	8,426	7,660	8,118	7,380
32A	7,766	7,060	－	－	10,252	9,320	8,778	7,980
40A	8,096	7,360	－	－	11,154	10,140	－	－
50A	9,790	8,900	－	－	15,950	14,500	12,694	11,540

撤去 （円/m）

管種／口径	SGP・フレキ・PLS・V		PE	
	税込	税抜	税込	税抜
15A	3,278	2,980	－	－
20A	3,410	3,100	－	－
25A	3,850	3,500	8,316	7,560
32A	4,048	3,680	9,130	8,300
40A	4,048	3,680	-	-
50A	4,048	3,680	9,130	8,300

2. 日・祭日割増単価（一般木造、特殊木造共通）

※単価には継手費、労務費を含みます。

新設	基本工事費（普通木造）	税込	35,530	円／ガスメーター1台組
		税抜	32,300	円／ガスメーター1台組
新設	基本工事費（特殊木造）	税込	12,320	円／ガスメーター1台組
		税抜	11,200	円／ガスメーター1台組

新設 （円/m）

管種／口径	SGP		フレキ		PLS・V		PE	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
15A	3,718	3,380	4,268	3,880	5,368	4,880	－	－
20A	3,872	3,520	3,740	3,400	5,544	5,040	－	－
25A	5,016	4,560	5,104	4,640	7,282	6,620	6,226	5,660
32A	6,094	5,540	－	－	8,976	8,160	6,776	6,160
40A	6,512	5,920	－	－	9,746	8,860	－	－
50A	8,448	7,680	－	－	14,344	13,040	10,010	9,100

増設 （円/m）

管種／口径	SGP		フレキ		PLS・V		PE	
	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜	税込	税抜
15A	4,620	4,200	5,368	4,880	6,028	5,480	－	－
20A	4,906	4,460	4,796	4,360	6,204	5,640	－	－
25A	6,138	5,580	6,270	5,700	8,008	7,280	7,546	6,860
32A	7,282	6,620	－	－	9,768	8,880	8,206	7,460
40A	7,568	6,880	－	－	10,626	9,660	－	－
50A	9,152	8,320	－	－	15,312	13,920	12,078	10,980

撤去 （円/m）

管種／口径	SGP・フレキ・PLS・V		PE	
	税込	税抜	税込	税抜
15A	2,904	2,640	－	－
20A	3,080	2,800	－	－
25A	3,476	3,160	7,722	7,020
32A	3,630	3,300	8,404	7,640
40A	3,630	3,300	－	－
50A	3,630	3,300	8,404	7,640