令和５年１０月１日

標準モデルによる内管工事見積額(参考)

旭川ガス株式会社

ガス工事費　　171,523 円（税込）

内管工事見積平面図



内管工事見積額(参考)

項目	数量	単価(円)	金額(円)
ガス管(PE30A)	9.0 m	5,080	45,720
屋内配管	一式	89,940	89,940
ネジガス栓20A	1 個	3,000	3,000
器具接続ガス栓	1 個	3,100	3,100
諸経費			14,170
消費税(10%)			15,593
合計	－	－	171,523

見積条件

・新築の戸建木造住宅
・ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
　①24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒給湯3.71m3/h、風呂0.92m3/h】
　②ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒バーナA0.35m3/h、バーナB0.35m3/h】
・ガスメーターまでは、PE管の埋設配管（延長9m）
・ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
・機器接続工事は、見積りに含む（ガス栓は、機器接続ガス栓）
・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない。
・上記以外の口径、配管ルート、支持金具の仕様は各社の標準仕様による

※ 上記の内管工事見積額（参考）は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表する物です。

※ 上記の内管工事見積額（参考）は、お客様敷地内のガス工事費となります。ガス本支管工事費及びガス機器の費用は含まれません。

※ ガス工事場所の状況や内容が標準モデルと異なる場合、実際のガス工事費は上記の内管工事見積額（参考）とは異なる場合があります。